ЗАБЕЛЕЖКИ:

Проектът е изработен по задание на инвеститора .
2. Корекции се нанасят със съгласието на проектанта.
3. Всички размери на помещенията са в сантиметри.
4. Размерите на вратите са дадени в светъл и столярски размер. Водещ е светлия размер на дограмата. Столярския размер се уточнява след избор на профил.
5. Размерите на дограмите са дадени и в спецификация. Преди изработването и монтажа им да се взимат размери на място от обекта. Вратите се монтират на кота готов под. Подпрозоречния перваз е даден от кота готов под.
6. Всички размери да се проверяват на място, от изпълнителя. При несъответствие незабавно да се информират проектантите.
7. Заложените инсталационни пакети да се изпълняват по проекти. При несъответствие незабавно да се информират проектантите.
8. Височините се мерят от кота готов под (к.г.п.).
9. Обработката на под, стени, тавани е посочена в приложената таблица.
10. Дограмата се изпълнява по марка взета от място от фирма изпълнителя.
11. Подпрозоречните паралели (ПП) се мерят от кота готов под (к.г.п.).
12. Фасадните дограми са с изглед отвън.
13. Всички изолационни работи да се изпълняват по техническото предписание от производителя.
14. Покривното покритие да се изпълни съгласно технологичните предписания на производителя.
15. Подъ1 в мокрите помещения е с наклон 1% към подовия сифон.
16. Обяснителната записка е неразделна част от проекта.

СЪГЛАСУВАЛИ:

част Благоустройство и озеленяване	ландш. арх. Веселин Шахъ1нов	
част Геодезия	инж. Георги Ивкитиев	
част Технологична	инж. Валентина Иванова	
част Конструктивна	инж.Емил Марушкин	
част ОВиК и ЕЕ	инж. Емил Чимев	
част ВиК	инж. Мончил Узунов	
част Пожиразвателна система	инж. Валентина Божикова	
част Видеонаблюдение	инж. Валентина Божикова	
част Пожароизвестяване	инж. Валентина Божикова	
част Електро	инж.Нино Атанасов	
част Електро- ФЕЦ	инж.Нино Атанасов	
част Пожарна безопасност	инж. Мирен Пренцетков	

ДЕАЛПРОЕКТ ООД

ОБЕКТ:	Технически проект за обект: Изпълнение на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане за Дом за стари хора с.Лозарево Мощиомален план за влъстановяване и устойчивост- BG-RRP-11.010 /			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ			
ЧЕРТЕЖ:	ФАСАДА ИЗТОК - ЦВЕТНО РЕШЕНИЕ			
ЧАСТ:	Архитектура			
ФАЗА:	ТП	ПРОЕКТАНТ:	арх. Денница Душкова	
МАЩАБ:	1:50			
ЛИСТ:	15 | 21			
ДАТА:	2023г.			